


PROJEKT TECHNICZNY

NA PRZEBUDOWĘ UL. STODOLNEJ
W M. STOCZEK ŁUKOWSKI


PRZEKRÓJ NORMALNY NR1

OD KM 0+000 DO KM 0+238,13
Skala 1:50



PRZEKRÓJ NORMALNY NR2


OD KM 0+238,13 DO KM 0+298,95
Skala 1:50




PRZEKRÓJ NORMALNY
I SZCZEGÓŁY KONSTR.

Skala 1:50, 1:25


SZCZEGÓŁ "A"
Skala 1:25




SZCZEGÓŁ NA ZJAZDACH
Skala 1:25



SZCZEGÓŁ "B"
Skala 1:25



SZCZEGÓŁ NA WŁĄCZENIU
ULICY BOCZNEJ
Skala 1:25



LEGENDA:

1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4cm
2. WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. ŚR. 4cm
- 2'. WARSTWA WIĄZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4cm
3. KRAWĘŻNIK ULICZNY 15X30X100cm
- 3'. KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15X22X100cm [WYNIESIONY 2cm PONAD JEZDNIĘ]
4. ŁAWA BETONOWA C8/10 Z OPOREM F=0.075m2
5. KOSTKA BRUKOWA GR.6cm, NA PODSYPCE CEM.–PIASK. GR. 4 cm
- 5'. KOSTKA BRUKOWA GR.8cm [NA ZJAZDACH], NA PODSYPCE CEM.–PIASK. GR. 4 cm
6. WARSTWA Z MIESZANKU PIASKU STAB. CEM. O Rm=2.5MPa GR ŚR. 12cm
7. WARSTWA Z CHUDEGO BETONU GR. 16cm
8. WARSTWA ODSĄCAZAJĄCA Z PIASKU (POSPÓŁKI) GR. 10cm
9. ISTN. KONSTRUKCJA ULICY
10. OBRZEŻE BET. 6x20cm – W MIEJSCACH BRAKU OPORU
11. PODBUDOWA Z TŁUCZNIAMI KAMIENNEGO GR. 25cm
GÓRNA WARSTWA GR.10 CM O UZIARNIENIU 0–31,5mm
DOLNA WARSTWA GR. 15 CM O UZIARNIENIU 31.5 – 63 mm
ALTERNATYWNIE Z CHUDEGO BETONU

Prawa autorskie do tego rysunku
przysługują Z.U.I. "DROPLAN"
Bez jego zgody rysunek nie może
być wykorzystywany lub kopiowany.

ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERYJNYCH			Inwestor Miasto Stoczek Łukowski	
DROPLAN			Adres Pl.Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski	
21-400 Łuków			Inwestycja Przebudowa ul. Stodolnej	
e-mail: droplan@op.pl			Adres Stoczek Łukowski, dz. nr wg. wykazu	
Projektował	A. Świerczewski	LUB/0010/PMBD/16	Obiekt ul. Stodolna	Skala 1:50, 1:25
Opracował	K.Świerczewska	mgr inż. bud.	Przedmiot	
			PRZEKRÓJ NORMALNY I SZCZEGÓŁY KONSTR.	
			Specjalność	drogowa
			Data	08.2021