

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
Rewitalizacja zdegradowanych
terenów miasta Stoczek Łukowski
/wszyscy/**

Dotyczy modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie zadania: Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta Stoczek Łukowski Ogłoszenie nr 530918-N-2020 z dnia 2020-04-10r

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843) Miasto Stoczek Łukowski udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta Stoczek Łukowski na zadane pytania Wykonawcy w dniu 21 kwietnia 2020r.**do zadania nr 1.**

Zagospodarowanie rynku w miejscowości Stoczek Łukowski.

Pytanie nr 1:

Prosimy o informacje czy w zakres zadania wchodzi zasilanie w energię elektryczną. Jeżeli tak prosimy o zamieszczenie projektu (rysunków, tabel montażowych, zestawień) na ten zakres prac tj. zasilania oświetlenia skweru, - zasilania fontanny wodnej, - zasilanie tablicy przy pomniku, - zasilanie urządzeń monitoringu –zasilania urządzeń odbiorczych imprez okolicznościowych. Tego zakresu prac nie ma też w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

W zakresie zadania przewidziano zasilanie ze słupa energetycznego o numerze opisanym w projekcie gdzie zostanie umieszczone złącze energetyczne wykonane przez Rejon Energetyczny, szczegóły i zakresy dotyczące zasilania poszczególnych elementów zagospodarowania jak fontanna, monitoring etc zostały opisane w projekcie budowlanym i w zależności od rodzaju i modelu oferowanych urządzeń wyposażenia należy skalkulować dobrany stosownie schemat zasilania w zakresie rozdzielnic a linie kablowe do zasilania zawiera pozycja 139 i 140 przedmiaru.

Projekt budowlany stanowi podstawę do wyceny zadania a przedmiar robót stanowi funkcję pomocniczą.

Projekt współfinansowany ze środków UE

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020



Pytanie nr 2:

Prosimy o zamieszczenie tabeli montażowej, schematu oświetlenia skweru w udostępnionych materiałach brak jest tych elementów co znacznie utrudnia wycenę robót. Prosimy o wyjaśnienie ile słupów i jakich należy uwzględnić w ofercie. Według opisu technicznego: „oświetlenie skweru należy wykonać za pomocą słupów oświetleniowych SM-3W/E/ wys. słupa ok. 5,9 m/ szt. 6 przy ulicy/ istniejące słupy zdemontować oraz wymienić kabel na YAKXS 4x25 + bednarka/ oraz SM-1W/E/ wys. słupa 4,5 m/ szt. 19 na skwerze z wysięgnikami jednoramiennymi WTM 20/1 oraz z wysięgnikami dwuramiennymi WTM 20/2.” Nie wiadomo ile jest wysięgników jedno a ile dwuramiennych. W przedmiarze są 33 słupy i 33 oprawy czyli oprawy do wysięgników dwuramiennych nie są uwzględnione. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

*W opracowaniu znajduje się schemat oświetlenia skweru w zakresie lokalizacji latarni i rodzaju słupów oraz opraw z wzmianką o dopuszczeniu zamiennych w uzgodnieniu z inwestorem. Ilość słupów i wysięgników uwzględnia poz 142 i 143
Kierunek zasilania do słupa energetycznego jest również widoczny na rysunku oświetlenia.*

Pytanie nr 3:

Prosimy o informacje czy w zakres zadania wchodzi linia kablowa zasilająca kaskadę, w przedmiarze nie jest ona ujęta. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Projekt przewiduje zasilanie kaskady i należy to uwzględnić w wycenie zadania. Przedmiar określa kable do zasilania w poz. 139, 140

*Burmistrz Miasta
(-)
Marcin Sentkiewicz*

**Projekt współfinansowany ze środków UE
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020**

